



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφ.: Κάριν Λαχανά
Τηλ: 2245360158
Φαξ: 2245360105
Email: techkarp@yahoo.gr

ΕΡΓΟ: Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών
γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Καρπάθου

Πρ/σμός: €59.977,12 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Πρ/σμός: €74.371,63 (με Φ.Π.Α. 24 %)
Κ.Α.: 25.7312.0001
Χρηματοδότηση: ΚΑΠΕΔ
CPVS: 45122000-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M	Κωδ. Άρθρου	Άρθρο Αναθεωρ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
-	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							
-	Δαπάνη θαλάσσιας μεταφοράς του γεωτρύπανου και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους	τεμ.	Απολογιστικά		1.00	2,000.00	2,000.00	
1	Διάνοιξη ερευνητικής υδρογεωτρήσης Φ 8 5/8'' σε σκληρά πετρώματα	m	ΣΧΕΤ. NET ΥΔΡ3/15.21	ΥΔΡ 7123	290.00	40.00	11,600.00	
2	Διεύρυνση υδρογεώτρησης απο Φ 8 5/8'' σε Φ 12 1/2'' σε σκληρά πετρώματα	m	ΣΧΕΤ. NET ΥΔΡ3/15.23	ΥΔΡ 7125	290.00	35.00	10,150.00	
3	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 15'' πάχους 3 mm	m	ΣΧΕΤ. NET ΥΔΡ3/15.24	ΥΔΡ 7126	30	66.00	1,980.00	
4	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας τυφλός Φ 8" & πάχους 4 mm	m	ΣΧΕΤ. NET ΥΔΡ3/15.25	ΥΔΡ 7127	206	40.00	8,240.00	

5	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ 8" & πάχους 4 mm	m	ΣΧΕΤ. NET ΥΔΡ3/15.26	ΥΔΡ 7128	84	45.00	3,780.00	
6	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	m3	NET ΥΔΡ3/15.14	ΥΔΡ 7115	30	46.40	1,392.00	
7	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	τεμ.	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 15.27	ΥΔΡ 7129	2	40.00	80.00	
8	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT)	ώρες	NET ΥΔΡ3/15.05	ΥΔΡ 7105	15	12.40	186.00	
9	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	τεμ.	NET ΥΔΡ3/15.18.01	7120.1	2	51.50	103.00	
10	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20".	τεμ.	NET ΥΔΡ3/15.18.02	7120.2	2	82.00	164.00	
11	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνα'	ώρες	ΣΧΕΤ. NET ΥΔΡ3/ 15.03	7103	50	30.90	1,545.00	
12	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 40 KVA	τεμ.	ΣΧΕΤ. ΗΛΜ1/65.10.25.01	ΗΛΜ 58	1	1,000.00	1,000.00	
13	Καθυστέρηση γεωτρήπανου (μηχανή εν στάση)	ώρες	ΥΔΡ7115-2	ΥΔΡ7115-2	1	147.00	147.00	
14	Καθυστέρηση γεωτρήπανου (μηχανή εν λειτουργία)	ώρες	ΥΔΡ7115-3	ΥΔΡ7115-3	1	220.00	220.00	
15	Δοκιμή περατότητας	τεμ.	ΥΔΡ7103	ΥΔΡ7103	1	1,325.50	1,325.50	
16	Τσιμέντωση γεώτρησης με Σκυρόδεμα C12/15	κ.μ	ΥΔΡ 7117	ΥΔΡ 7117	2	142.91	285.82	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						44,198.32	44,198.32
	ΓΕ & ΟΕ					18%	7,955.70	7,955.70
	ΣΥΝΟΛΟ						52,154.02	52,154.02

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	15%	7,823.10	7,823.10
	ΣΥΝΟΛΟ		59,977.12	59,977.12
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		0	0.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		59,977.12	59,977.12
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ	24%	14,394.51	14,394.51
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.		74,371.63	74,371.63

<p>Η Συντάξασα</p> <p>Κάριν Λαχανά Χημικός Μηχανικός</p>	<p>Θεωρήθηκε Κάρπαθος, 27/08/2020 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ. Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος</p> <p>Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Τοπογράφος μηχανικός</p>
--	--