



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών
Δρόμων ΔΕ Καρπάθου»

Ανάδοχος: Τεχνική Κατασκευαστική Βρετού ΑΕΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

A: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου μελέτη με προϋπολογισμό 46.383,08 ΕΥΡΩ.

Το έργο με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 08-09-2023 ανατέθηκε στον Οικονομικό Φορέα «Τεχνική Κατασκευαστική Βρετού Α.ε.ε» η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 100% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1179/15-09-2023 Απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου.

Στις 06-10-2023 υπεγράφη το συμφωνητικό συνολικού ποσού 45.919,23 ΕΥΡΩ εκ των οποίων ποσόν 27.289,35 Ευρώ για εργασίες, ποσό 4.912,08 Ευρώ για ΓΕ&ΟΕ 18%, ποσό 4.830,21 Ευρώ για απρόβλεπτα, και ποσό 8.887,59 Ευρώ για δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 3 μήνες, δηλαδή ως τις 06-01-2024.

B: 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο συνημμένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων που ήταν απαραίτητες για την σωστή ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη κατασκευής των παραπάνω ποσοτήτων θα απορροφηθούν από τα απρόβλεπτα και για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

Έτσι η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 45.919,23 ΕΥΡΩ εκ των οποίων ποσόν 31.697,50 Ευρώ για εργασίες, ποσό 5.648,49 Ευρώ για ΓΕ&ΟΕ 18%, ποσό 2,62 Ευρώ για απρόβλεπτα, και ποσό 8.887,59 Ευρώ για δαπάνη Φ.Π.Α. 24%

Γίνεται δε χρήση των απροβλέπτων βάση του Π.Δ 402/96 ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Δεν γίνεται χρήση των επί έλλατον δαπανών και πληρούνται οι προϋποθέσεις της Ε20-06 και Ε30/07.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο.

Ο 1ος ΑΠΕ υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου

Εισηγούμεθα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 45.919,23 ΕΥΡΩ εκ των οποίων ποσόν 31.697,50 Ευρώ για εργασίες, ποσό 5.648,49 Ευρώ για ΓΕ&ΟΕ 18%, ποσό 2,62 Ευρώ για απρόβλεπτα, και ποσό 8.887,59 Ευρώ για δαπάνη Φ.Π.Α. 24%

Κάρπαθος, 18-01-2024
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου
Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Υπογράφος Μηχανικός

Τεχνική Κατασκευαστική Βρετού Α. ε.ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φρυ, Κάσος, Τ.Κ: 85800

ΤΗΛ. 22450-41945, email : kostasper75@yahoo.gr

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε

(Που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (Α.Τ. 1.1)

- α. Περιοχή Λακκί – Ερροές Τοπικής κοινότητας Μενετών : $210,50 \times 4 \times 0,35 = 294,70\mu\text{3}$
β. Περιοχή Μουτσούνα Πελεκητό Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου : $245,50 \times 4 \times 0,35 = 343,70\mu\text{3}$
γ. Περιοχή Άγιος Ιωάννης – Γερακες Τοπικής Κοινότητας : $235,10 \times 4 \times 0,35 = 329,10\mu\text{3}$
δ. Περιοχή Βουές – Ανθρωπάρι Τοπικής Κοινότητας Σπώνων : $412,50 \times 4 \times 0,35 = 577,50\mu\text{3}$

Σύνολο : 1.455,00μ3

Από 1^η Αναλυτική 1.555,00μ3 ---- Ήτοι $1.555,00 + 1.545 = 3.100,00\mu\text{3}$

Από προϋπολογισμό 2.700,00μ3 ---- Προς 1^ο ΑΠΕ 400,00μ3

ήτοι Ποσότητα για 1ο ΑΠΕ = 400,00μ3

2. Ορυξη σε έδαφος βραχώδες - ημιβραχώδες (Α.Τ.1.2)

- α. Περιοχή Λακκί – Ερροές Τοπικής κοινότητας Μενετών : $24,00 \times 4 \times 0,25 = 24,00\mu\text{3}$
β. Περιοχή Μουτσούνα Πελεκητό Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου : $26,00 \times 4 \times 0,25 = 26,00\mu\text{3}$
γ. Περιοχή Άγιος Ιωάννης – Γερακες Τοπικής Κοινότητας : $20,00 \times 4 \times 0,25 = 20,00\mu\text{3}$
δ. Περιοχή Βουές – Ανθρωπάρι Τοπικής Κοινότητας Σπώνων : $30 \times 4 \times 0,25 = 30,00\mu\text{3}$

Σύνολο : 100,00μ3

Από 1^η Αναλυτική 650,00μ3 ---- Ήτοι $650,00 + 100,00 = 750,00\mu\text{3}$

Από προϋπολογισμό 650,00μ3 ---- Προς 1ο ΑΠΕ 100,00μ3

ήτοι Ποσότητα για 1ο ΑΠΕ = 100,00μ3

3. Κατασκευή επιχώματος (Α.Τ. 1.3)

- α. Περιοχή Λακκί – Ερροές Τοπικής κοινότητας Μενετών : $200,00 \times 4 \times 0,40 = 320,00\mu\text{3}$
β. Περιοχή Μουτσούνα Πελεκητό Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου : $235,00 \times 4 \times 0,40 = 376,00\mu\text{3}$
γ. Περιοχή Άγιος Ιωάννης – Γερακες Τοπικής Κοινότητας : $227,00 \times 4 \times 0,50 = 454,00\mu\text{3}$
δ. Περιοχή Βουές – Ανθρωπάρι Τοπικής Κοινότητας Σπώνων : $195 \times 4 \times 0,25 = 195,00\mu\text{3}$

Σύνολο : 1.345,00μ3

Από 1η Αναλυτική 905,00μ3 ---- Ήτοι 905,00 + 1.345,00 = 2.250,00μ3

Από προϋπολογισμό 2.000,00μ3 ---- Προς 1ο ΑΠΕ 250,00μ3

ήτοι Ποσότητα για 1ο ΑΠΕ = 250,00μ3



Για την Ανάδοχο εταιρεία

Βρετού Αγλαΐα
Πολ.Μηχανικός

