



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφ.: Δημήτρης Γεργατσούλης
Τηλ: 2245360139
Φαξ: 2245360105
Email: techkarp@yahoo.gr

ΕΡΓΟ: **Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων
ΔΕ Καρπάθου**

Πρ/σμός: €37.405,71 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Πρ/σμός: €46.383,08 (με Φ.Π.Α. 24 %)
Κ.Α.: 30.7333.0024
Χρηματοδότηση: Πυροπροστασία
CPVS: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)
Ημ/νία: 06/07/2023
Αρ. μελέτης: 38/2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά τη βελτίωση βατότητας τμημάτων αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου και πιο συγκεκριμένα:

1. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Λακκί - Ερροές της Τοπικής Κοινότητας Μενετών του Δήμου Καρπάθου, μήκους 200,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.
2. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μουτσούνα - Πελεκητό της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου, μήκους 235,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.
3. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Άγιος Βλάσης της Τοπικής Κοινότητας Όθους του Δήμου Καρπάθου, μήκους 520,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.
4. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Άγιος Ιωάννης - Γερακές της Τοπικής Κοινότητας Σπόων του Δήμου Καρπάθου, μήκους 227,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.
5. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Αμπάθια - Βουνό της Τοπικής Κοινότητας Σπόων του Δήμου Καρπάθου, μήκους 105,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.
6. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Στενά - Πατρικίου της Τοπικής Κοινότητας Σπόων του Δήμου Καρπάθου, μήκους 230,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.
7. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Παγίες της Τοπικής Κοινότητας Σπόων του Δήμου Καρπάθου, μήκους 700,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.
8. Βελτίωση Βατότητας αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βουές - Αθρωπάρι της Τοπικής Κοινότητας Σπόων του Δήμου Καρπάθου, μήκους 400,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων.

Η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αποσκοπεί στη βατότητα και την απρόσκοπτη προσπέλαση των δασικών δρόμων. Ένα καλά συντηρημένο δασικό δίκτυο, προσπελάσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, διευκολύνει τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά, τόσο των συνεργείων επιτήρησης - πρόληψης, όσο και των συνεργείων κατάσβεσης - πυρόσβεσης, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή επιτήρηση - πρόληψη, αλλά και στην άμεση καταστολή - κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Το μέγιστο αποτέλεσμα για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων στα δημοτικά δάση του Δήμου Καρπάθου επιτυγχάνεται με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου. Επίσης, ένας ακόμα στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργική γη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η βελτίωση του οδικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη, καθώς η βατότητα του δικτύου

είναι δυσχερής εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και λόγω των συχνών πυρκαγιών.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

- Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
- Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
- Κατασκευή επιχωμάτων

Προβλέπονται οι κατωτέρω εργασίες :

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
		Μονάδα	Ποσότητα
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M3	2.700,00
2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	M3	650
3	Κατασκευή επιχωμάτων	M3	2.000,00

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **46.383,08€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ%24), η δε δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 30.7333.0024 «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου»** του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου του έτους 2023.

Κάρπαθος, 25/07/2023

Ο Συντάξας και Θεωρήσας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολοδομίας & Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
τοπογράφος Μηχανικός