

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	620	2,80
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με μεταφορά από απόσταση 10χλμ.	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α-	Μ3	657,9	13,40
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) με μεταφορά από απόσταση 10χλμ.	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α-	Μ2	4.386	1,41
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α	ΟΔΝ 1132:100%	Μ2	950	3,40
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	Τον.	843,5	78,80
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	4.386	1,20
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	23.897	0,45
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	28.283	9,30
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ							
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Α	ΟΙΚ 7788:100%	Μ2	1.622,4	3,80

7/11/2025
Ο Συντάξας και Θεωρήσας
Αναπλ. προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Δημήτριος Γεργατσούλης
Τοπογράφος Μηχανικός